

指示事項列管案件報告



高雄市政府道路交通安全會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

案 名 (編 號)	指 示 事 項 摘 要	主 辦 機 關	目 前 辦 理	管 考 建 議
「本市 A1 事故防制與改善」。 1050823 起列管	<u>歷次會議決議摘要：</u> 1.有關警察局辦理 A1 事故會勘所提相關改善措施(含易肇事路口專案檢討改善事項)，請於每月道安會報中列管追蹤，各業管單位應優先辦理改善。 2.請警察局爾後 A1 事故會勘務必將相關權責機關邀請到場，並於事前提供與會單位案情內容，以利與會單位瞭解並依權責辦理改善措施。 3.各業管單位相關 A1 改善措施完成後，儘可能提供完工照片供作參考。 4.請警察局於 A1 事故會勘前提供各會勘單位該路口(段)過去 1 年之事故類型、碰撞情形、A1、A2 發生次數等相關資料，而各會勘單位請就 A1 事故之肇因做細緻研究，對 A1 事故地點過去一年所發生的肇事情形與數據做參考，以利後續建議工程、執法、教育、宣導等工作小組該往那個面向擬訂防制策略，有效降低事故發生。 5.各單位針對改善	交通局 (交工科)	<u>交通局(交工科)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	(如后附表)
		交通局 (智運中心)	<u>交通局(智運中心)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		工務局 (挖管中心)	<u>工務局(挖管中心)：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		工務局 道工處	<u>工務局道工處：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		工務局 公園處	<u>工務局公園處：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		環保局	<u>環保局：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		公路局南分局 高雄段	<u>公路局南分局高雄段：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		公路局南分局 甲仙段	<u>公路局南分局甲仙段：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	
		鳳山區公所	<u>鳳山區公所：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	

高雄市政府道路交通安全會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

案 (編 號)	名 稱	指 示 事 項 摘 要	主 辦 機 關	目 前 辦 理 進 度	管 考 建 議
		內容若無法當下確認，請於會後再告知警察局；另若與會勘紀錄有不同意見或認為沒改善必要，應自行邀請警察局與相關單位現勘修正會勘紀錄內容。請管考單位嚴格把關，各單位確實遵守。	台電公司高雄區營業處	<u>台電公司高雄區營業處：</u> 列管案件案，辦理情形如附表。	

警察局 A1現勘交通事故個案分析改善措施表
(A 解除列管-請檢附完工後照片 B 繼續列管)

高雄市政府警察局114年 A1類交通事故個案分析表

編號	時間	發生地點	車種	肇事原因	死傷數	年齡	會勘改善措施	權責機關提報辦理情形
1	0914 1420	橋頭區 典昌路 與通港 路口	自小 客重機 車	未依規 定讓車	1死	46	1150527會議決議： 尚未完成事項請積 極辦理，繼續列管 1.請於典昌路雙向增 設左轉專用車道。 2.請配合左轉專用車 道調整號誌。	公路局南分局高雄段(1)： 派工中(相關標案已發包)。 交通局智運中心(2)： 分隔島上號誌桿已於115年1月29日完成遷 移；後續並將配合公路局左轉專用車道佈 設完成後增設左轉專用時相。 管考建議-B 本案分隔島上號誌桿、路燈皆已遷移完成 ，請公路局南分局高雄段儘速完成左轉專 用車道的設置，以利交通局進場增設左轉 專用時相，繼續列管。
2	1116 1712	楠梓區 土庫一 路與清 豐二路 360巷 口	自小客 車重機 車重機 車重機 車重機 車重機 車重機 車重機 車	於設有 禁止右 轉彎標 誌處所 右轉	1死	50	1150527會議決議： 尚未完成事項請積 極辦理，繼續列管 1. (1) 快車道號誌 燈桿，增設禁止右 轉標誌牌。 (2) 下橋外側車道 與土庫一路上下游 ，增繪路口行車導 引線。 (3) 下橋快慢車道 槽化線線間，增設 交通桿。 (4) 於下橋處，外 快車道改為單側禁 止變換車道，並於 外側車道增繪直行 車專用標字。 (5) 平面車道外側 車道，增繪直行及 右轉分流式指向線 。 (6) 待轉區位置請 相關桿件單位(工 務局公園處、交通	交通局交工科1.(1)-(6)： 已於115年4月21日 高市交交工字第 11536210000號函再次催辦，屆時台電公司 回復將於115年5月中旬完成設計，並由工 務段排定施工期程，待台電公司及相關管 線單位遷改箱體，再配合辦理標誌標線調 整。 工務局道工處1.(6)+2： 1.(6)依據115年1月14日交通局會勘結論， 提出設計改善方案係切削既有人行道 作為左轉專用道，惟其上有一座台電 電箱待台電評估遷移可行性回覆交通 局後，再行做最後改善方案定稿。 2.現況目前先由交通局利用標誌標線進行 交通路線改善若見成效，後續再由交通局 規劃設計實體分隔島之規格與範圍，委由 本處辦理施做。 交通局智運中心1.(6)： 將依核定改善方案，配合辦理號誌遷移或 調整時制。 工務局挖管中心： 1.新高雄有線電視，原規劃位置因用地取

							局智運中心) 評估遷移的可行性，後續請工務局道工處及交通局評估將人行道挖彎擴大待轉區。 2.請工務局道工處長期於下橋快慢車道分隔處以實體分隔島延伸。	得有疑義，需再辦理會勘與各單位協調箱體位置移設。 2.慶聯有線電視，土木部分已完成，現正辦理安裝箱體及線路佈設作業，預計6月底前完成。 <u>台電公司高雄區營業處：</u> 用戶於115年6月11日繳費完成，本處工務段於115年6月16日收件，預計115年9月底完成遷改。 <u>管考建議-B</u> 1. 本案交通局於115年1月14日會勘完成。 2. 並於115年4月21日高市交工字第11536210000號函再次催辦，台電公司回復將於115年5月中旬完成設計，並由工務段排定施工期程。 3. 仍請台電公司加速推動，並請工務局挖管中心協助督導台電公司、有線電視業者儘速配合箱體遷改作業。後續再由道工處辦理人行道與分隔島削切及交通局辦理標誌標線號誌調整。
3	1228 0249	鳳山區 鳳松路 180巷 與武松 街口	機車 機車	無號誌 路口， 支道車 未讓幹 道車先 行	1死	43	<u>1150527會議決議：</u> <u>尚未完成事項請積極辦理，繼續列管</u> 請評估於鳳松路180巷增設減速平台	<u>鳳山區公所：</u> 1.本案業於115年5月5日順利完成決標，為完善前置作業，於115年6月15日邀集市府交通局、顧問公司及廠商至現場辦理減速平台施工前之放樣會勘。 2.已督促承商積極排定施作期程，並全力加速推動相關作業，以7月中旬前完工為目標，確保最遲於115年7月底前全面設置完成，俾利儘速提升該路段交通安全。 <u>管考建議-B</u> <u>本案繼續列管。</u>
4	0111 1050	小港區 高鳳路 與高鳳 路228 巷口	電動輔助自行車 機車	兩段式 待轉後 起步未 注意其 他來往 車輛	1死	25	<u>1150527會議決議：</u> <u>尚未完成事項請積極辦理，繼續列管</u> 事故路口車輛往來頻繁且為大型車出入路段，穿越風險高，請評估高鳳路中央分隔島上下游連接封閉，並配合調整車輛出入動線	<u>工務局道工處：</u> 本案交通局已施設槽化線及交通桿縮小路口，後續如需實體化分隔，將配合交通局整體路口動線之規劃辦理。 <u>管考建議-B</u> <u>本案交通局已於115年4月17日辦理會勘，並完成與地方之溝通，且已於115年5月7日施工完成以槽化線及交通桿延伸分隔島以縮小路口(短期)之措施，請工務局道工處儘速辦理該處中央槽化分隔實體化事宜，繼續列管。</u>

5	0319 0821	烏松區 中正路 與中正 路46巷 口	自小客 車 重機 車	無號誌 路口， 左轉彎 車未讓 直行車 先行	1死	22	建議： 請辦理下列事宜： 1.號誌：短期中正路 (忠仁路及神農路號 誌評估調整，俾利 中正路段之無號誌 路口可機會轉向)， 中、長期於事故路 口增設號誌。	交通局交工科： 短期本局已完成路口網狀線加大，增繪紅 線、邊線收邊，並增設反光鏡；及中正路 46巷增繪停止線及停字、中正路南往北增 設前有岔路請減速慢行標誌等改善，中長 期部分建議事故路口增設號誌，已錄案派 工測該路口車流量，預計於115年6月30日 完成路口流量測量，後續依道路交通標誌 標線號誌設置規則規定，評估設置行車管 制號誌。 管考建議-B 本案繼續列管。
6	0403 1038	甲仙區 台29線 33公里 處	大型 重機 車	未減速 慢行	1死	29	建議： 請於事故地點增設 防撞桶，上游增設 警52標誌、下坡彎 道請減速慢行警告 性質告示牌，另增 繪楔型標線。	公路局南分局甲仙段： 已於115年5月18日增設防撞桶完成。  已於115年4月23日上游增設警52標誌完成  已於115年5月18日增設下坡彎道請減速慢 行警告性質告示牌完成。 

								已於115年5月12日增繪楔型標線完成。  管考建議-A 改善完成，解除列管。
7	0406 0646	仁武區 水管路 與仁祥 街口	自小客 車 重機車	變換車 道不當/ 未注意 車前狀 況	1死	20	建議： 請於水管路雙向慢 車道增繪速限標 線，事故路口快慢 車道分隔島反光鏡 調整角度(含水管路 與安樂東街口)，另 增設提醒快車道轉 向或變換車道注意 慢車道車輛之警告 性質告示牌。 <u>交通局交工科：</u> 標線:已於115年4月29日完成。   標誌:已於115年5月12日完成。 	

								
								管考建議-A 改善完成，解除列管。
8	0408 0916	大寮區 內坑路 34之20 號前	重機車 自小貨車 重機車	不明原因撞擊 路旁靜止車輛	1死	43	建議： 請於事故路段增繪 邊線。	交通局交工科： 本案已於115年6月18日完工。 
								管考建議-A 改善完成，解除列管。
9	0409 1022	大樹區 興田路 109號 前	重機車 重機車	兩段式待轉起 步未注意來往 車輛	1死	36	建議： 請評估短期以水泥 護欄封閉缺口，促 周邊住戶利用號誌 路口穿越、轉向， 以維護用路安全。	公路局南分局高雄段： 當地里長意見為本路段是交通迴路及至河 邊工作必經路口，反對封閉缺口，故維持 現狀無須改善。

								 管考建議-A 改善完成，解除列管。
10	04101635	橋頭區橋新六路688號前	重機車	不明原因自撞	1死	74	建議： 1.請於事故路段彎道前雙向增繪楔型標線及慢字。 2.雙向慢車道路側落葉影響行車安全，請進行道路清潔。 3.請除定期修剪路樹外，優先處理事故路段路樹樹遮。	交通局交工科(1)： 已於115年5月20日完成。  環保局(2)： 本局環境管理處橋頭區清潔中隊執行橋新六路雙向慢車道路容維護方式主要以掃街車為主並固定於每週四、週五作業（以橋新九街為界），另派員不定期巡掃每週至少1次，遇落葉期亦會加強事項工作。 工務局公園處(3)： 本案已於115年4月29日完成橋新六路（橋新十路-經武路間）遮蔽路燈、號誌路樹修剪，後續將定期巡檢，視情節輕重辦理改

								善作業。
								<u>管考建議-A</u> 改善完成，解除列管。
11	0410 1809	岡山區 為隨西路與為隨西路 67巷	自小貨車 重機車	未達路口中心處搶先左轉彎	1死	23	建議： 請辦理以下事宜： 1.延長為隨西路雙黃線段，並補繪為隨西路車道線。 2.為隨西路67巷增繪停止線及停字、路段增繪3組減速標線；為隨西路69巷增繪3組減速標線。	交通局交工科： 已於115年5月16日完成。 

								 2025年5月16日 15:37:38 管考建議-A 改善完成，解除列管。
12	0413 1114	楠梓區 高楠公路與高楠公路1003巷口	重機車	不明原因自撞	1死	25	建議： 請於高楠公路930巷往北機慢車道配置左轉、直行車道。	交通局交工科： 已於115年5月16日完成。(增加漸變長度)  管考建議-A 改善完成，解除列管。
13	0416 2309	路竹區 順安路281號前	自小客車	不明原因自撞	1死	39	建議： 請於事故路段雙向增繪減速標線。	交通局交工科： 已於115年5月15日完成。  2026年5月15日 11:45:03  2026年5月15日 11:43:29 821台灣嘉義市路竹區順安路281-5A

								<u>管考建議-A</u> 改善完成，解除列管。
14	0429 0722	小港區 沿海三 路與上 林路口	自小客 車重機 車	未依號 誌指示 行駛	1死	31	建議： 請研議於沿海三路 慢車道增繪減速標 線或增加清道時 間。	<u>交通局交工科：</u> 已於115年6月16日完成。  <u>交通局智運中心：</u> 已於115年5月25日延長沿海三路南向清道 時間。 <u>管考建議-A</u> 改善完成，解除列管。

